

Kraków 11.04.2025 r.

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Renowacja elewacji budynków os. Niepodległości 15, 18, os. Albertyńskie 34, 38 w Krakowie..

### **I. Informacje wstępne.**

**1. Zamawiający – Spółdzielnia Mieszkaniowa “Victoria”**

os. Kościuszkowskie 5  
31-858 Kraków  
tel. 12 648-51-83,

**2. Godziny urzędowania:**

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, - w **środy nieczynne**

**3. Konto bankowe:**

PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

**4. Tryb postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego „Regulamin organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane dla potrzeb Spółdzielni”.

### **II. Informacje uzupełniające.**

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu przetargowym.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
3. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążąca.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego dla Oferentów. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są inspektorzy nadzoru robót ogólnobudowlanych (pokój nr 5, e-mail: dt.tt2@smvictoria.pl, tel. 12-648-51-83 wew.7, kom.: 534-100-650).

### **III. Wadium.**

Wadium w wysokości: - **30.000,00 zł**, należy wpłacić przelewem na podane konto bankowe do dnia 05.05.2025 r.

### **IV. Zasady zwrotu wadium.**

1. Wadia wykonawców, których oferty nie zostały wybrane zwraca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu nieograniczonego.
2. Wadium wykonawcy, którego oferta zastała wybrana zwraca się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy.

## V. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1. Odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w specyfikacji i projekcie umowy.
2. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## VI. Informacja o warunkach jakie muszą spełniać oferenci.

W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Oferenci, którzy spełniają wszystkie wymagania określone w punkcie VII i VIII.

## VII. Wymagane oświadczenia.

Każdy dostawca lub wykonawca przystępujący do postępowania powinien złożyć oświadczenie, że:

1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
4. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Oferowane materiały i sprzęt posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty.
7. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń – załączniki nr 1-6.
8. W przypadku wyboru jego oferty, wyraża zgodę na udostępnienie Członkom Spółdzielni danych zawartych w umowie, zgodnie z art. 8<sup>1</sup> ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.).
9. Wykona zadanie: **zakończenie prac nie później niż - 31.10.2025 r.**
10. Udzielone gwarancje: **nie mniej niż 5 lat.**

## VIII. Lista wymaganych dokumentów.

Od Oferentów ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów zgodnie z Regulaminem organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane dla potrzeb Spółdzielni.

1. **Wypełniony Formularz ofertowy** – załączony do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Aktualna, na okres planowanych do wykonania robót, polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnych prowadzonej działalności gospodarczej .
4. Wymagane uprawnienia i zaświadczenia.
5. Wykaz robót remontowo-budowlanych (o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia), dostaw lub usług realizowanych przez Oferenta.
6. Referencje potwierdzające, że dostawy, usługi lub roboty budowlane przedstawione w wykazie zostały wykonane z należytą starannością.

Wyżej wymienione dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub uwierzytelnionej kserokopii. W przypadku przedstawienia uwierzytelnionej kopii, Komisja Przetargowa może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów ww. dokumentów.

## IX. Opis sposobu przedstawienia ceny.

1. Oferent dla ważności oferty winien złożyć ofertę zawierającą ceny na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia, wyliczone na podstawie kosztorysu ofertowego (szczegółowego), stanowiącego załącznik do oferty. Wyliczone ceny należy umieścić w **Formularzu ofertowym** – załączonym do niniejszej specyfikacji.
2. Przed przystąpieniem do sporządzania oferty, Oferent winien bezwzględnie dokonać pomiarów z natury dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia (załączniki nr 1, 2, 3, 4 SWZ).

3. Ceny ofertowe brutto wyliczone na podstawie załączników nr 1, 2, 3, 4 do SWZ (osobno dla każdego zadania) powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów na bieżące utrzymywanie porządku oraz wykonanie robót porządkowych po zakończeniu przedmiotu zamówienia, kosztów zaplecza socjalnego dla pracowników (WC), opłat za media itp.
4. Podane ceny brutto obowiązują w całym okresie ważności przetargu i trwania umowy.

#### **X. Opis sposobu przygotowania oferty.**

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych.
3. Oferta winna być dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej treści bez uszkodzenia opakowania. Koperta winna być opatrzona informacją o adresacie oraz informacją jakiego rodzaju robót dotyczy.
4. Wymaga się by oferta była podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Oferenta lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
5. Wymaga się, aby składane dokumenty były ułożone zgodnie z kolejnością określoną w pkt. XII, VII i VIII.
6. Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej pod rygorem nieważności w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści oraz aby zapisane strony były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie lub odłączenie którejkolwiek kartki (np. zszyte, skoroszyt, zbindowane, przesnurowane).

#### **XI. Zmiany i wycofanie oferty.**

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

#### **XII. Zawartość oferty.**

1. Potwierdzenie dowodu wniesienia wadium.
2. Dokumenty, które podano w punkcie VII - Wymagane oświadczenia.
3. Dokumenty wymienione w punkcie VIII - Lista wymaganych dokumentów.
4. NIP Oferenta.
5. Koszt wykonania robót zgodnie z punktem IX.
6. Podstawowe nośniki cenotwórcze, tj.: stawka roboczogodziny, Kp, Zysk.
7. Polisa ubezpieczeniowa.
8. Udzielone gwarancje.

#### **XIII. Kryteria powodujące odrzucenie oferty.**

Zamawiający w określonych przypadkach zobowiązany jest odrzucić ofertę a Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu. Może być ona odrzucona, jeżeli:

1. Jest sprzeczna ze Specyfikacją.
2. Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń.
3. Oferent nie wniósł wadium.

#### **XIV. Termin składania ofert.**

1. Oferty należy składać do dnia 07.05.2025 r. do godz. 8<sup>00</sup> w Sekretariacie S.M. "Victoria".
2. Wymagany termin ważności ofert 1 miesiąc od terminu składania.

#### **XV. Przeprowadzenie przetargu.**

##### **I etap - część jawna.**

1. Część jawna odbędzie się w dniu - **07.05.2025 r. o godz. 9<sup>00</sup>** w siedzibie Spółdzielni.
2. W otwarciu ofert może wziąć udział przedstawiciel Oferenta.

3. Firma i adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także cena oferty ogłaszane są osobom obecnym i odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

## II etap - część niejawna.

1. Komisja dokona szczegółowej analizy ofert i wybierze najkorzystniejszą ofertę.
2. W II etapie biorą udział jedynie członkowie Komisji Przetargowej i upoważnieni członkowie Rady Nadzorczej (w charakterze obserwatorów).

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu **14.05.2025 r.** o godz. **14<sup>00</sup>** w miejscu jw.

## XVI. Kryteria oceny ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria:

1. Cena ofertowa – waga kryterium 70%.
2. Gwarancja na wykonane roboty (**nie mniej niż 5 lat**) – waga kryterium 15%.
3. Doświadczenie zawodowe Oferenta i referencje – waga kryterium 15%.

## XVII. Zawarcie Umowy.

1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku postępowania, o ile nie wpłynie żadne odwołanie. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Oferenta.
3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

## XVIII. Załączniki.

1. Zakres prac i opis techniczny (zał.nr 1,2, 3, 4).
  2. Oświadczenia (zał.nr 5).
  3. Wzór umowy (zał.nr 6).
- Załączniki wymienione z pkt. 1-6 stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdzam:

Członek Zarządu  
ds. Technicznych  
S.M. „Victoria”  
*mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk*

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„VICTORIA”  
*mgr Robert Ciemiński*

## FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący zadania:

- 1) Data sporządzenia oferty: .....
- 2) Pełna nazwa oferenta i adres .....
- .....
- .....
- .....
- 3) Okres gwarancji na wykonane prace .....
- 4) Wartość brutto dla całego zadania: .....
- słownie: .....
- 5) Wartość brutto oferty w rozbiciu na poszczególne nieruchomości:
  1. os. Albertyńskie 34: ..... w tym:
    - a) elewacja północna .....
    - b) elewacja wschodnia (z loggiami) .....
    - c) elewacja południowa .....
    - d) elewacja zachodnia .....
  2. os. Albertyńskie 38: .....
  3. os. Niepodległości 15: .....
  4. os. Niepodległości 18: .....
- 6) Czas istnienia Firmy na rynku (w latach) w specjalności robót objętych przetargiem .....
- 7) Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

.....

**Załącznik niniejszy należy umieścić jako pierwszą stronę oferty.**

## ZAKRES PRAC I OPIS TECHNICZNY

**Renowacja elewacji budynku os. Alertyńskie 34** w Krakowie (wykonanie tynku silikonowego (strona zachodnia budynku), malowanie elewacji farbą nanosilikonową Ceresit CT 49).

Zakres robót do wykonania zgodnie z załączonym zestawieniem z dnia 4.04.2025r.

Prosimy o wykonanie kosztorysu szczegółowego w oparciu o nakłady rzeczowe z właściwych katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

- 1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią, obowiązującymi przepisami BHP, przeciwpożarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz stosownymi przepisami Prawa Budowlanego.*
- 2. Cena ofertowa brutto wyliczona na podstawie załącznika nr 1 do SWZ powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów na bieżące utrzymywanie porządku oraz wykonanie robót porządkowych po zakończeniu przedmiotu zamówienia, kosztów zaplecza socjalnego dla pracowników (WC), opłaty za media, prac dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, itp. (np. demontaż i montaż tablic z numerem budynku, tablic monitoringu, zabezpieczenie kamer monitoringu budynku itp.).*

**Renowacja elewacji budynku (malowanie farbą nanosilikonową CT 49) os. Albertyńskie 34,**

<b>L.p.</b>	<b>Podst.wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Przedmiar orientacyjny</b>	<b>Ilość</b>	<b>j.m.</b>	
<b>I</b>	<b>ELEM.I</b>	<b>Renowacja elewacji - (str.północna).</b>				
1	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dzierżawą rusztowania.	11,30*15,20	171,76	m <sup>2</sup>	
2	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	171,76	171,76	m <sup>2</sup>	
3	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie cokołu (tynk mozaikowy), opaski, kamer itp. folią.	13,30*(0,75+0,50)	16,63	m <sup>2</sup>	
4	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	11,30*(15,20-0,75)	163,29	m <sup>2</sup>	
5	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	11,30*(15,20-0,75)	163,29	m <sup>2</sup>	
<b>II</b>	<b>ELEM.II</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. wschodnia - loggia).</b>				
6	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dzierżawą rusztowania.	61,90*15,20	940,88	m <sup>2</sup>	
7	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	940,88	940,88	m <sup>2</sup>	
8	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie okien, loggii, opaski, itp. folią.	ok.2,11*1,41*5*4+1,41*1,41*5*8+zab.log.3,90*1,40*13+ ok.piw.0,85*0,45*16+opska 61,90*0,50	247,08	m <sup>2</sup>	
9	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie (ściany - tynk fakturowy, elementy żelbetowe balustrad loggii - tynk gładki, cokół budynku, <u>bez malowania wewnątrz loggii</u> ).	940,88-3,90*1,40*40	739,28	m <sup>2</sup>	
10	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	ściany faktur. 7,475*4*(15,20-0,97)	425,48	m <sup>2</sup>	
11	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne po odgrzybieniu.	425,48	425,48	m <sup>2</sup>	
12	Anal. (KI) ZKNR C-3/0401/04	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, itp.).	425,48*0,02	8,51	m <sup>2</sup>	
13	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	8,51	8,51	m <sup>2</sup>	
14	Anal.(KI) ZKNR C- 3/0105/07	Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.	8,51	8,51	m <sup>2</sup>	

15	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	8,51	8,51	m <sup>2</sup>
16	ZKNR C-3 /0114/03	Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.	8,51	8,51	m <sup>2</sup>
17	Anal. (KI) KNR DC-20 /0209/.../	Oczyszczenie dylatacji pionowej z pozostałości masy wypełniającej, uzupełnienie masy trwale plastycznej na pełnej wysokości (bez wymiany sznura z pianki poliuretanowej).	15,2	15,20	m
18	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	ściany 7,475*4*(15,20-0,97)+cokół 61,90*0,97	485,52	m <sup>2</sup>
19	KNR AT-03 /0101/03	Cięcie posadzki wzdłuż obróbki blacharskiej.	1,10*40	44,00	m
20	KNR 0401/0804/07	Rozebranie posadzki wzdłuż obr. blacharskiej.	1,10*0,25*40	11,00	m <sup>2</sup>
21	0401/0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich (blacha okapowa plus obróbka na elemencie żelbetowym balustrady loggii - na loggiach bez zabudowy).	1,10*0,25*40+2,85*0,25*27+0,25*0,25*4p.*5k.	31,49	m <sup>2</sup>
22	KNR AT - 27 0401/03+04	Wykonanie izolacji na powierzchni rozebranej wylewki, (izolacja styku obr. blach.masą trwale plastyczną).	1,10*0,25*40	11,00	m <sup>2</sup>
23	NNRNKB ORG202/0541/01	Montaż obróbek blacharskich z blachy stal.powlekanej w kolorze ciemno brązowym.	1,10*0,25*40+2,85*0,25*27+0,25*0,25*4*5	31,49	m <sup>2</sup>
24	KNR 0401/0803/01	Uzupełnienie wylewki wzdłuż obróbki blacharskiej.	1,10*0,25*40	11,00	m <sup>2</sup>
25	Anal. KNR 0401/ 0108/09+10*....	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległ. ....km wraz z kosztami utylizacji.	(1,10*0,25*40+2,85*0,25*27+0,25*0,25*4*5)*0,03+1,10*0,25*40*0,05	1,49	m <sup>3</sup>
26	0401/0701/03	Odbicie spękanych i odspojonych tynków (betonu) na elemencie żelbetowym loggii, w okolicach mocowania obróbki blacharskiej (okapowej).	((2,85*1,30+1,10*0,25)*40+0,45*14,23*3)*0,10	17,84	m <sup>2</sup>
27	0401/0726/01	Uzupełnienie ubytków tynku (betonu) dot.elem.żelbetowych balustrad loggii, wyrównanie powierzchni tynku (pod malowanie farbą).	178,41*0,10	17,84	m <sup>2</sup>
28	0401/1212/05	Malowanie farbą ftalową balustrad stalowych loggii.	1,10*1,0*40	44,00	m <sup>2</sup>
29	ZKNR C-3 0120/08	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk gładki - beton (elem.żelbet.balustrady loggii).	(2,85*1,30+1,10*0,25)*40+0,45*14,23*3	178,41	m <sup>2</sup>



30	ZKNR C-3 0101/01	Zabezpieczenie okien, drzwi balkonowych folią.	$(1,20*1,45+0,90*2,20)*40$	148,80	$m^2$
31	KNRW 401/1216/01	Zabezpieczenie posadzki loggii folią.	$0,90*3,90*40$	140,40	$m^2$
32	ZKNR C-3 0101/02	Oczyszczenie i zmycie - przygotowanie powierzchni (sufit, ościeża, ściany wewnątrz loggii, wewn.część el.żelb.).	ściana $((0,90*2+3,90)*2,50-1,20*1,45-0,90*2,20)*40$ +ościeża $(2,20+0,90+1,20+1,45)*0,18*40$ +sufit $0,90*3,90*40$ +elem.żelb. $2,85*1,30*40$	751,20	$m^2$
33	ZKNR C-3 0120/08	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - wewnątrz loggii (sufit,ościeża,ściany,wewn.część elem.żelbet.loggii) w kolorze BIAŁYM.	751,20	751,20	$m^2$
34	0401/1212/40	Malowanie farbą ftalową na czarno, z uprzednim oczyszczeniem sztendra żeliwnego wraz z czyszczakiem.	2,15	2,15	m
<b>III</b>	<b>ELEM.III</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. południowa).</b>			
35	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dzierżawą rusztowania.	$11,30*15,20$	171,76	$m^2$
36	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	171,76	171,76	$m^2$
37	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie okien, opaski, kamer itp. folią.	$1,05*1,45*5+11,30*0,50$	13,26	$m^2$
38	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	$11,30*15,20$	171,76	$m^2$
39	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	171,76	171,76	$m^2$
40	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne.	171,76	171,76	$m^2$
41	Anal. (KI) ZKNR C-3/0401/04	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, w okolicy zdemontowanej reklamy, itp.).	$171,76*0,05$	8,59	$m^2$
42	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	$171,76*0,05$	8,59	$m^2$
43	Anal.(K.I.) ZKNR C-3/0105/07	Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.	$171,76*0,05$	8,59	$m^2$
44	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	$171,76*0,05$	8,59	$m^2$

45	ZKNR C-3 /0114/03	Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.	171,76*0,05	8,59	m <sup>2</sup>
46	0401/1212/40	Malowanie farbą ftalową na czarno, z uprzednim oczyszczeniem sztendra żeliwnego wraz z czyszczakiem.	2,15	2,15	m
47	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	171,76	171,76	m <sup>2</sup>
<b>IV</b>	<b>ELEM.IV</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. zachodnia, od str.kl.schod.).</b>			
47	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dzierżawą rusztowania.	61,90*15,20	940,88	m <sup>2</sup>
48	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	61,90*15,20	940,88	m <sup>2</sup>
49	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie okien, drzwi, bram garażowych, opaski, zadaszeń, luksferów, kamer, itp. folią.	piw.0,85*0,45*8+kl.sch.0,75*0,84*48+elew.2,11*1,41*5*8+1,41*1,41*5*8 +drzwi 1,0*2,0*4+drz.garaż 2,5*2,0*4+61,90*0,50	290,78	m <sup>2</sup>
50	KNR 0401/0535/08	Rozebranie parapetów stalowych (okienka kl.schod. - kl.3 - piętro 4, kl.4 - piętro 3).	0,80*0,25*4	0,80	m <sup>2</sup>
51	0202/0506/01	Montaż parapetów z blachy stal.ocynk.jw.	0,80*0,25*4	0,80	m <sup>2</sup>
52	Anal. (KI) ZKNR C-3/0401/04	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się - z całej powierzchni ściany).	61,90*(15,20-0,93)	883,31	m <sup>2</sup>
53	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	883,31	883,31	m <sup>2</sup>
54	ZKNR C-3 /0105/07	Przyklejenie siatki z włókna szklanego.	883,31	883,31	m <sup>2</sup>
55	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	883,31	883,31	m <sup>2</sup>
56	ZKNR C-3 /0114/03	Wykonanie tynku cienkowarstw.silikonowego 1,5mm	883,31	883,31	m <sup>2</sup>
57	KNR (K.I.) 0215/0616/01	Demontaż i ponowny montaż skrzynek gazowych w celu pomalowania cokołu budynku (skrzynki z odzysku).	4,00	4,00	szt
58	KNR 0202/ 1219/08	Demontaż, oczyszczenie, pomalowanie uchwytów na flagi oraz ponowny montaż.	2,00	2,00	szt
59	K.I.	Demontaż koszyków na reklamy - dostarczenie do Grupy Konserwacyjno Remontowej os. Kościuszkowskie 5.	4,00	4,00	szt

60	0401/1212/40	Malowanie farbą ftalową na czarno, z uprzednim oczyszczeniem sztendrów żeliwnych wraz z czyszczakami.	0,60*3	1,80	m
61	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie (cokołu).	61,90*0,93	57,57	m <sup>2</sup>
62	KNR DC 20 /209/.../	Wykonanie dylatacji pionowej - syst.np. MAPEI - sznur polietylenowy dylatacyjny okrągły o średn.dopasowanej do szczeliny dylatacyjnej.	15,2	15,20	m
63	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	61,90*0,93	57,57	m <sup>2</sup>
<b>Uwagi:</b>					
1	Obróbki blacharskie na elementach żelbetowych balustrad loggii - na loggiach zabudowanych - nie są objęte wymianą (13 loggii zabudowanych).				
2	Uporządkowanie instalacji przebiegających wzdłuż cokołu (od strony loggii) wykona najprawdopodobniej Grupa Konserwacyjno Remontowa Spółdzielni.				
3	Kolorystyka elewacji zostanie ustalona na etapie wprowadzenia Wykonawcy na budynek.				

## **ZAKRES PRAC I OPIS TECHNICZNY**

**Renowacja elewacji budynku os. Albertyńskie 38** w Krakowie (malowanie elewacji farbą nanosilikonową Ceresit CT 49, z zachowaniem istniejącej kolorystyki budynku).  
Zakres robót do wykonania zgodnie z załączonym zestawieniem z dnia 5.03.2025r.

Prosimy o wykonanie kosztorysu szczegółowego w oparciu o nakłady rzeczowe z właściwych katalogów nakładów rzeczowych (KNR).

- 1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią, obowiązującymi przepisami BHP, przeciwpożarowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz stosownymi przepisami Prawa Budowlanego.*
- 2. Cena ofertowa brutto wyliczona na podstawie załącznika nr 1 do SWZ powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów na bieżące utrzymywanie porządku oraz wykonanie robót porządkowych po zakończeniu przedmiotu zamówienia, kosztów zaplecza socjalnego dla pracowników (WC), opłaty za media, prac dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania, itp. (np. demontaż i montaż tablic z numerem budynku, tablic monitoringu, zabezpieczenie kamer monitoringu budynku itp.).*

**Renowacja elewacji budynku (malowanie farbą nanosilikonową CT 49) os. Albertyńskie 38.**

<b>L.p.</b>	<b>Podst.wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Przedmiar</b>	<b>Ilość</b>	<b>j.m.</b>
<b>I</b>	<b>ELEM.I</b>	<b>Renowacja elewacji - (str.północna).</b>			
1	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dźwiżawą rusztowania.	$(16,35*8+13,95)*15,27+2,98*15,27*2$	2301,34	m <sup>2</sup>
2	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	2301,34	2301,34	m <sup>2</sup>
3	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie okien, drzwi, cokółu, opaski, wejść do klatek schodowych itp. folią.	$(2,11*1,51+1,51*1,51*2+2,41*1,51)*5*9+2,70*1,41*4*9+(16,35*8+13,95+2,98*2)*(0,50+0,75)+2,0*2,0*9$	873,78	m <sup>2</sup>
4	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	2301,34	2301,34	m <sup>2</sup>
5	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	2301,34	2301,34	m <sup>2</sup>
6	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne po odgrzybieniu.	2301,34	2301,34	m <sup>2</sup>
7	Anal. KNR 0401/0701/03	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, w obrębie rur spustowych, odsadzek, itp.).	20,00	20,00	m <sup>2</sup>
8	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	20,00	20,00	m <sup>2</sup>
9	Anal.(KI) ZKNR C-3/0105/07	Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.	20,00	20,00	m <sup>2</sup>
10	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	20,00	20,00	m <sup>2</sup>
11	ZKNR C-3 /0114/03	Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.	20,00	20,00	m <sup>2</sup>
12	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	2301,34	2301,34	m <sup>2</sup>
13	KNR 0401/1212/25	Malowanie rur spustowych farbą CYNKAL z uprzednim oczyszczeniem (sprawdzenie połączeń, mocowania haków rur spustowych, odsadzek).	12*16,0m	192,00	m
14	Anal. (KI) KNR DC-20 /0210/07	Oczyszczenie dylatacji pionowej z pozostałości masy wypełniającej, uzupełnienie masy trwale plastycznej na pełnej wysokości (bez wymiany sznura z pianki poliuretanowej).	15,27	15,27	m

<b>II</b>	<b>ELEM.II</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. wschodnia).</b>			
15	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dźwierzawą rusztowania.	9,98*15,27	152,39	m <sup>2</sup>
16	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	152,39	152,39	m <sup>2</sup>
17	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie cokołu, opaski, balkonów itp. folią.	$(5,15+1,10*2)*(0,50+0,75)+5,05*0,30*5$	16,76	m <sup>2</sup>
18	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	$5,15*15,27+5,05*1,85+ścianki osłonowe balk. 14,24*1,10*2+elem.żelbet.balkon. 14,24*0,20*2+5,05*0,25*6+5,05*0,39*5$	142,43	m <sup>2</sup>
19	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	$5,15*15,27+5,05*1,85$	87,98	m <sup>2</sup>
20	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne po odgrzybieniu.	$5,15*15,27+5,05*1,85$	87,98	m <sup>2</sup>
21	Anal. KNR 0401/0701/03	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, itp.).	6,00	6,00	m <sup>2</sup>
22	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	6,00	6,00	m <sup>2</sup>
23	Anal.(KI) ZKNR C-3/0105/07	Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.	6,00	6,00	m <sup>2</sup>
24	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	6,00	6,00	m <sup>2</sup>
25	ZKNR C-3 /0114/03	Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.	6,00	6,00	m <sup>2</sup>
26	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	$5,15*15,27+5,05*1,85+ścianki osłonowe balk. 14,24*1,10*2$	119,31	m <sup>2</sup>
27	ZKNR C-3 0120/08	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk gładki - beton.	$elem.żelbet.balkon. 14,24*0,20*2+5,05*0,25*6+5,05*0,39*5$	23,12	m <sup>2</sup>
<b>III</b>	<b>ELEM.III</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. południowa).</b>			
28	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dźwierzawą rusztowania.	$(16,35*8+13,95)*16,09+1,87*16,09*2$	2389,20	m <sup>2</sup>
29	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	2389,2	2389,20	m <sup>2</sup>
30	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie cokołu, opaski, balkonów itp. folią.	$(2,11*1,51+1,51*1,51)*2*5+2,11*1,51*7*5+(9,20+3,50*7+9,27)*(0,50+0,75)+3,70*0,30*16*5+5,55*0,30*8*5$	375,29	m <sup>2</sup>

31	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	$(0,30+9,20+3,40*7+9,27+0,32+1,87*2)*16,09+(3,70*16+5,55*8)*1,85+śc$ ianki osł.balk. $14,24*1,10*18+elem.żelbet.balkon.$ $14,24*0,20*34+(B.m) 3,70*0,25*16*6+$ $3,70*0,39*16*5+(B.d) 5,55*0,25*8*6+5,55*0,39*8*5$	1678,14	m <sup>2</sup>
32	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	$(0,30+9,20+3,40*7+9,27+0,32+1,87*2)*16,09+(3,70*16+5,55*8)*1,85-$ $(0,32+9,27)*16,09$	787,63	m <sup>2</sup>
33	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne po odgrzybieniu.	787,63	787,63	m <sup>2</sup>
34	Anal. KNR 0401/0701/03	Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, itp.).	$(0,32+9,27)*16,09$	154,30	m <sup>2</sup>
35	ZKNR C-3 /0101/07	Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.	154,30	154,30	m <sup>2</sup>
36	Anal.(KI) ZKNR C-3/0105/07	Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.	154,30	154,30	m <sup>2</sup>
37	ZKNR C-3 /0114/01	Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.	154,30	154,30	m <sup>2</sup>
38	ZKNR C-3 /0114/03	Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.	154,30	154,30	m <sup>2</sup>
39	ZKNR C-3 0120/09	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.	$(0,30+9,20+3,40*7+9,27+0,32+1,87*2)*16,09+(3,70*16+5,55*8)*1,85+1$ $4,24*1,10*18$	1223,89	m <sup>2</sup>
40	ZKNR C-3 0120/08	Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk gładki - beton.	$14,24*0,20*34+3,70*0,25*16*6+3,70*0,39*16*5+5,55*0,25*8*6+5,55*0,$ $39*8*5$	454,25	m <sup>2</sup>
<b>IV</b>	<b>ELEM.IV</b>	<b>Renowacja elewacji - (str. zachodnia).</b>			
41	0202/1610/03	Montaż, demontaż rusztowania wraz z dźwierzawą rusztowania.	$9,98*15,27$	152,39	m <sup>2</sup>
42	KNR 0202/1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych.	152,39	152,39	m <sup>2</sup>
43	ZKNR C-3 /0101/01	Zabezpieczenie cokołu, opaski, balkonów itp. folią.	$(4,86+0,20+1,10*2)*(0,50+0,75)+5,05*0,30*5$	16,65	m <sup>2</sup>
44	ZKNR C-3 /0101/02	Oczyszczenie podłoża i zmycie.	$(4,86+0,60+0,25)*15,27+4,86*1,85+ścianki osłonowe balk.$ $14,24*1,10*2+elem.żelbet.balkon. 14,24*0,20*2+5,05*0,25*6+5,05*0,39*5$	150,63	m <sup>2</sup>
45	ZKNR C-3 /0101/03	Odgrzybianie powierzchni - naniesienie na pow.preparatu do zwalczania grzybów o pleśni.	$(4,86+0,60+0,25)*15,27+5,05*1,85$	96,53	m <sup>2</sup>
46	ZKNR C-3 /0101/02	Zmycie mechaniczne po odgrzybieniu.	96,53	96,53	m <sup>2</sup>

47	<i>Anal. KNR 0401/0701/03</i>	<i>Zerwanie odspojonego tynku cienkowarstwowego (łuszczącego się, uszkodzonego przez ptaki, itp.).</i>	4,00	4,00	$m^2$
48	<i>ZKNR C-3 /0101/07</i>	<i>Zagruntowanie podłoża roztworem gruntującym.</i>	4,00	4,00	$m^2$
49	<i>Anal.(KI) ZKNR C-3/0105/07</i>	<i>Szpachlowanie zaprawą klejową powierzchni z miejscowym uzupełnieniem siatki z włókna szkl.</i>	4,00	4,00	$m^2$
50	<i>ZKNR C-3 /0114/01</i>	<i>Gruntowanie podłoża - wyk.warstwy podkład.</i>	4,00	4,00	$m^2$
51	<i>ZKNR C-3 /0114/03</i>	<i>Uzupełnienie tynku cienkowarstwowego.</i>	4,00	4,00	$m^2$
52	<i>ZKNR C-3 0120/09</i>	<i>Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk fakturowy.</i>	$(4,86+0,60+0,25)*15,27+4,86*1,85+14,24*1,10*2$	127,51	$m^2$
53	<i>ZKNR C-3 0120/08</i>	<i>Malowanie farbą nanosilikonową (CT-49) - tynk gładki - beton.</i>	$14,24*0,20*2+5,05*0,25*6+5,05*0,39*5$	23,12	$m^2$



## **ZAKRES PRAC REMONTOWYCH RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU PRZY OSIEDLU NIEPODLEGŁOŚCI 15 W KRAKOWIE**

Wykonanie renowacji elewacji ścian północnej oraz zachodniej budynku os. Niepodległości 15 w systemie Ceresit

### **Zakres podstawowych prac:**

#### **I. Wiatrołap od strony północnej oraz balkony na ścianie zachodniej ( boki oraz balustrady betonowe) łącznie ok. 111m<sup>2</sup> - czyszczenie ścian wraz z malowaniem :**

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów folią
2. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i balkonów
3. Nałożenie preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99 na powierzchnię ścian i balkonów
4. Ponowne zmycie powierzchni ścian i balkonów
5. Uzupelnienie istniejących braków w elewacji budynku spowodowanymi miejscowymi uszkodzeniami (styropian, siatka, tynk i inne ewentualne braki) – do indywidualnego sprawdzenia przed sporządzeniem oferty
6. Zagruntowanie powierzchni gruntem CT 17
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i balkonów farbą nanosilikonową CT49

#### **II. Ściany północna oraz zachodnia ( bez balkonów) ok. 580m<sup>2</sup> - nowy tynk silikonowy:**

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów folią
2. Usunięcie starego tynku cienkowarstwowego na całej powierzchni ścian
3. Zagruntowanie ścian gruntem Ceresit CT 16
4. Przyklejenie jednej warstwy siatki elewacyjnej w systemie Ceresit
5. Zagruntowanie powierzchni ścian pod tynk mineralny grunt Ceresit CT16
6. Wykonanie warstwy tynku silikonowego Ceresit CT 74, tynk barwiony w masie
7. Wywóz i utylizacja gruzu

#### **Inne warunki:**

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i przestrzegając przepisów BHP.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenie socjalne dla Pracowników wraz z WC.
3. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.

4. Wszystkie etapy renowacji ścian powinny być wykonane z uwzględnieniem przerw technologicznych związanych ze schnięciem czyszczonych ścian oraz schnięciem nakładanych warstw środków lub farb wg technologii.
5. Kolorystykę elewacji ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac
6. Wykonawca jest zobowiązany przed sporządzeniem oferty dokonać pomiaru z natury zakresu rzeczowego wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskać konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej nawet jeśli nie są ujęte niniejszym zakresie prac remontowych oraz załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SWZ.

**Przedmiar robót - renowacja elewacji w systemie Ceresit Os. Niepodległości 15 w Krakowie**

Numer	Podstawa	Opis robót	ilość	jednostka
1	KNR AT-30 0104/03	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 0,73m , wysokość do 20m	691,0	m2
2	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	691,0	m2
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową , analogia	46,0	m2
4	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową , analogia - parapety	12,5	m2
<b>Wiatrołap od strony północnej oraz balkony na ścianie zachodniej( boki oraz balustrady betonowe)</b>				
5	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - mechaniczne zmycie pod ciśnieniem kurzu i zanieczyszczeń z elewacji	111,0	m2
6	ZKCR C 1/104/4	Przygotowanie podłoża , uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości stosunku do ściany 5%	111,0	m2
7	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - Naniesienie na powierzchnię ścian preparatu Ceresit CT 99 do zwalczania grzybów i pleśni	111,0	m2
8	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Mechaniczne zmycie elewacji	111,0	m2
9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem Ceresit CT 17	111,0	m2
10	KNR 924/401/3	Malowanie ocieplonych elewacji , 2-krotnie , ściany. Malowanie farbą nonosiilkonową Ceresit CT49	111,0	m2
<b>Ściany zachodnia i północna budynku</b>				
11	ZKNR C-1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków tynków z zaprawy cementowo - wapiennej na ścinach , filarach. pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5m2 - skucie starej wyprawy elewacyjnej na ścianach	580,0	m2
12	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża Ceresit CT 16- impregnowanie, wzmocnienie	580,0	m2
13	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki elewacyjnej na ścianach w systemie Ceresit , zaprawa klejowa CT 85	580,0	m2
14	KNR 17/0926/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16- pierwsza warstwa	580,0	m2
15	KNR 23/932/2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego Ceresit CT74 , tynk barwiony w masie	580,0	m2
16	kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	1,0	kpl

**Wykonawca jest zobowiązany przed sporządzeniem oferty dokonać pomiaru z natury zakresu rzeczowego wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej nawet jeśli nie są ujęte niniejszym zakresie prac remontowych oraz załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SWZ.**

## **ZAKRES PRAC REMONTOWYCH RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKU PRZY OSIEDLU NIEPODLEGŁOŚCI 18 W KRAKOWIE**

Wykonanie renowacji elewacji budynku os. Niepodległości 18 w systemie Ceresit

### **Zakres podstawowych prac:**

#### **I. Ściany południowa i północna wraz ze wszystkimi balkonami ( boki oraz balustrady betonowe) łącznie ok. 540m<sup>2</sup> - czyszczenie ścian wraz z malowaniem :**

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów folią
2. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian i balkonów
3. Nałożenie preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99 na powierzchnię ścian i balkonów
4. Ponowne zmycie powierzchni ścian i balkonów
5. Uzupelnienie istniejących braków w elewacji budynku spowodowanymi miejscowymi uszkodzeniami (styropian, siatka, tynk i inne ewentualne braki) – do indywidualnego sprawdzenia przed sporządzeniem oferty
6. Zagruntowanie powierzchni gruntem CT 17
7. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i balkonów farbą nanosilikonową CT 49

#### **II. Ściany wschodnia oraz zachodnia ( bez balkonów) ok. 735m<sup>2</sup> - nowy tynk silikonowy:**

1. Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetów folią
2. Usunięcie starego tynku cienkowarstwowego na całej powierzchni ścian
3. Zagruntowanie ścian gruntem Ceresit CT 16
4. Przyklejenie jednej warstwy siatki elewacyjnej w systemie Ceresit
5. Zagruntowanie powierzchni ścian pod tynk mineralny grunt Ceresit CT16
6. Wykonanie warstwy tynku silikonowego Ceresit CT 74, tynk barwiony w masie
7. Wywóz i utylizacja gruzu

#### **Inne warunki:**

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej i przestrzegając przepisów BHP.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenie socjalne dla Pracowników wraz z WC.
3. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia.

4. Wszystkie etapy renowacji ścian powinny być wykonane z uwzględnieniem przerw technologicznych związanych ze schnięciem czyszczonych ścian oraz schnięciem nakładanych warstw środków lub farb wg technologii.
5. Kolorystykę elewacji ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac
6. Wykonawca jest zobowiązany przed sporządzeniem oferty dokonać pomiaru z natury zakresu rzeczowego wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskać konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej nawet jeśli nie są ujęte niniejszym zakresie prac remontowych oraz załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SWZ.

## Przedmiar robót - renowacja elewacji w systemi Ceresit Os. Niepodległości 18 w Krakowie

Numer	Podstawa	Opis robót	ilość	jednostka
1	KNR AT-30 0104/03	Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokości 0,73m , wysokość do 20m	1275,0	m2
2	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	1275,0	m2
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową , analogia	135,0	m2
4	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową , analogia - parapety	26,9	m2
<b>Ściany północna i południowa oraz balkony na całym budynku</b>				
5	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - mechaniczne zmycie pod ciśnieniem kurzu i zanieczyszczeń z elewacji	540,0	m2
6	ZKCR C 1/104/4	Przygotowanie podłoża , uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości stosunku do ściany 5%	540,0	m2
7	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - Naniesienie na powierzchnię ścian preparatu Ceresit CT 99 do zwalczania grzybów i pleśni	540,0	m2
8	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Mechaniczne zmycie elewacji	540,0	m2
9	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem Ceresit CT 17	540,0	m2
10	KNR 924/401/3	Malowanie ocieplonych elewacji , 2-krotnie , ściany. Malowanie farbą nonosiilikonową Ceresit CT49	540,0	m2
<b>Ściany zachodnia i wschodnia budynku</b>				
11	ZKNR C-1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków tynków z zaprawy cementowo - wapiennej na ścinach , filarach. pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5m2 - skucie starej wyprawy elewacyjnej na ścianach	735,0	m2
12	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża Ceresit CT 16- impregnowanie, wzmacnianie	735,0	m2
13	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki elewacyjnej na ścianach w systemie Ceresit , zaprawa klejowa CT 85	735,0	m2
14	KNR 17/0926/1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16- pierwsza warstwa	735,0	m2
15	KNR 23/932/2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstowa z tynku silikonowego Ceresit CT74 , tynk barwiony w masie	735,0	m2
16	kalkulacja indywidualna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	1,0	kpl
<p><b>Wykonawca jest zobowiązany przed sporządzeniem oferty dokonać pomiaru z natury zakresu rzeczowego wszelkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej nawet jeśli nie są ujęte niniejszym zakresie prac remontowych oraz załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z SWZ.</b></p>				

.....

.....  
.....  
.....

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”  
os. Kościuszkowskie 5  
31-858 Kraków

### OŚWIADCZENIA

Niniejszym oświadczamy, że:

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
4. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej;
5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6. Oferowane przez nas w ramach postępowania przetargowego materiały i sprzęt posiadają wszystkie wymagane atesty i certyfikaty;
7. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptujemy je bez zastrzeżeń;
8. W przypadku wyboru oferty, wyrażamy zgodę na udostępnienie członkom Spółdzielni danych zawartych w umowie zgodnie z art. 8<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm.;
9. Wykonamy zadanie: zakończenie prac nie później niż – 31.10.2025 r.
10. Informujemy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane dla potrzeb S.M. „Victoria”.

.....

.....

*podpisy osób uprawnionych*

**UMOWA Nr 00/00/0000**

zawarta w dniu 00.00.0000r. w Krakowie pomiędzy:  
Spółdzielnią Mieszkaniową „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. ... - Prezesa Zarządu
2. ... - Z-ca Prezesa Zarządu

a

Zakładem ....., z siedzibą ..... posiadającym NIP ..... zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadanie zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, ..... (zgodnie z załącznikiem nr 1-4 do SWZ).
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą (kosztorysem ofertowym), obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
3. Przedmiot Umowy będzie realizowany z materiałów własnych Wykonawcy.

§ 2

1 Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) przekazanie frontu robót,
- b) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,
- c) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,
- d) przystąpienie do odbioru wykonanych robót.

2 Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) przejęcie frontu robót w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
- b) zorganizowanie i zapewnienie transportu w zakresie niniejszej Umowy,
- c) zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminach umożliwiających przystąpienie do ich odbioru,
- d) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla własnych pracowników (wraz z WC),
- e) wykonywanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, BHP, p.poż.,
- f) skuteczne zabezpieczenie materiałów i urządzeń na budowie przed ewentualnymi kradzieżami,
- g) natychmiastowe przystąpienie i usunięcie ewentualnych usterek i wad zgłaszanych przez Zamawiającego,
- h) przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu,
- i) prowadzenie robót w sposób nie powodujący zbędnych utrudnień właścicielom garaży,
- j) utrzymywanie ładu i porządku na terenie placu budowy, bieżące usuwanie gruzu budowlanego i innych nieczystości, w przypadku nie usunięcia Zamawiający usunie nieczystości we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę.



### § 3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za skutki niewłaściwego zabezpieczenia technicznego materiałów własnych na placu budowy, jak również za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii i niewłaściwego prowadzenia robót.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzonych robót.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać jakichkolwiek czynności lub robót w ramach realizacji niniejszej Umowy przez osoby trzecie lub Podwykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania powierzonych prac, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej Umowie, posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prowadzenie prac zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz zapewni kierowanie robotami przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.
5. Wszelkie wbudowane materiały będą nowe, dobrej jakości i wolne od wad i uszkodzeń, posiadające atest lub certyfikat znaku bezpieczeństwa zgodnie z przepisami i art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
6. Atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. należy przed wbudowaniem materiałów dostarczyć Zamawiającemu.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, Przedmiotem Umowy, i innymi czynnikami, które mogą wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy i nie będzie żądał zmiany wartości Umowy na żadnym etapie jej rozliczenia, chyba że Przedmiot Umowy ulegnie zmianie.

### § 4

**Terminy realizacyjne:** rozpoczęcie robót - 00.00.0000r.  
zakończenie robót - 00.00.0000r.

### § 5

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z niniejszą Umową albo opóźni się ze swojej winy z wykonaniem prac w ten sposób, iż niemożliwe będzie wykonanie niniejszej Umowy w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu ustalonego w niniejszej umowie na zakończenie prac oraz będzie miał prawo zlecić roboty innej Firmie lub dokończenie ich we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za zakończone i odebrane elementy robót.

### § 6

1. Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadkach:
  - a) niedotrzymania przez Zamawiającego obowiązków określonych w § 2 ust. 1 nin. Umowy,
  - b) niemożności prowadzenia robót z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.
2. W przypadku niemożności dotrzymania umownego terminu robót z przyczyny określonej w ust. 1 - Strony ustalą nowy termin zakończenia robót. W przypadkach wymienionych w ust. 2 termin zakończenia robót ulega przesunięciu o czas trwania przyczyny przerwania robót.

## § 7

1. Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nastąpi podpisanie aneksu do umowy z Wykonawcą na podstawie protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że roboty dodatkowe i zamiennie rozliczane będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi w oparciu o nakłady rzeczowe z właściwych katalogów KNR, z zachowaniem składników cenotwórczych przyjętych w postępowaniu przetargowym (kosztorysie ofertowym uwzględniającym upust) :
  - stawka roboczogodziny netto: - 00,00 zł/r-g,
  - koszty pośrednie: - 00% od R+S,
  - zysk: - 00% od R+S+Kp(R+S),
3. Wykonanie robót dodatkowych nie zleconych przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego i przyjęcia przez Wykonawcę robót dodatkowych lub zamiennych w trakcie realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się ustalić na wniosek Wykonawcy inny termin wykonania przedmiotu umowy.

## § 8

1. Całkowita wartość robót objętych umową wyniesie, zgodnie z kosztorysem ofertowym **000.000,00 zł brutto** (słownie: .....**00/100**).
2. Rozliczenie robót remontowych nastąpi w kosztorysem powykonawczym.
3. Wykonawca pokryje koszty poboru wody i energii elektrycznej według opłaty ryczałtowej, w wysokości **000,00 zł**.

## § 9

1. Zamawiający przystąpi do odbioru zakończonych robót w następujących terminach:
  - a) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu do 3 dni roboczych od daty powiadomienia,
  - b) do odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
2. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do odbioru jest potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego zgłoszonej na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru danych robót oraz dostarczenie dokumentacji odbiorowej: protokołów prób, badań, atestów.
3. Zamawiający dokona odbioru robót lub odmówi dokonania odbioru robót z powodu niezgodności ich wykonania z umową, sztuką budowlaną lub wystąpienia istotnych wad.
4. Z czynności odbioru wymienionych w ust. 1.b) będzie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego.
5. Dzień zgłoszenia Przedmiotu Umowy do Odbioru przez Wykonawcę będzie dniem wykonania Umowy, w przypadku bezusterkowego protokolarnego dokonania Odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Data podpisania Protokołu Odbioru końcowego będzie dniem początku okresu gwarancji.

## § 10

**Wykonawca** udziela **Zamawiającemu** pisemnej gwarancji, licząc od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, na wykonane prace budowlane ..... **lat**.

## § 11

1. Zamawiający zatrzyma z każdej faktury Wykonawcy równowartość 5% wartości fakturowanych należności netto jako kaucję gwarancyjną dobrego wykonania Umowy i zaspokojenia roszczeń w okresie gwarancji.
2. Kaucja gwarancyjna będzie zwrócona Wykonawcy na jego pisemny wniosek w następujący sposób:
  - a) 3 % w terminie po roku od daty odbioru końcowego robót,
  - b) 2 % w terminie do 30 dni od dnia upływu okresu gwarancji.
3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłaszanych przez Zamawiającego wad lub usterek w uzgodnionych terminach, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia lub dokona potrącenia płatności z kaucji gwarancyjnej lub bieżącej płatności.

## § 12

Strony ustaliły następujące zasady fakturowania i płatności:

1. Rozliczenie za wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy dopuszcza się w formie faktur częściowych w zakresie odebranych elementów robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za prace remontowe jest zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót.
3. Płatność za wystawioną fakturę będzie realizowana do 14 dni, od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego realizowania płatności Wykonawcy.

## § 13

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: - .....(insp.nadzoru).
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: - .....(kierownik robót)

## § 14

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację Przedmiotu Umowy w powierzonym zakresie, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

## § 15

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Kodeksie Cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu szkód i strat poniesionych przez Zamawiającego, powstałych z winy Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy, dotyczy to w szczególności zniszczenia wykonywanych robót, materiałów, instalacji i innych przedmiotów, a także wszelkich szkód poniesionych przez osoby trzecie.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny również za osoby, którym powierzy wykonanie czynności - zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego.

## § 16

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 4 nin. Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia - za każdy dzień opóźnienia.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowań uzupełniających do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## § 17

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 676-005-71-73. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 000-000-00-00.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć ustawowe odsetki w razie zwłoki w zapłacie faktur przez Zamawiającego.

## § 18

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego, a także inne obowiązujące przepisy dotyczące realizacji inwestycji.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie danych zawartych w umowie członkom Spółdzielni, zgodnie z art. 8<sup>1</sup> Ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (z późn. zm.).
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych SM „Victoria” zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. 2014 poz.118,1662.
5. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

Załącznikiem do umowy jest:  
Kosztorys ofertowy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

.....

.....